Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY BRUKARSKIE - Byczyńska 20			
1.1	KNR 2-31 0815-0200	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		682,00
		682	m2	682,00	
1.2	KNNR 6 0806-0800	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej	m		113,00
		113	m	113,00	
1.3	KNR 2-31 0101-0100 0101-0200	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 15 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		506,50
		506,5	m2	506,50	
1.4	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie płytek w dobrym stanie na bazę SM	m3		28,64
		682*0,7*0,06	m3	28,64	
1.5	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu i urobku z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.	m3		88,25
		682*0,3*0,06	m3	12,28	
		506,5*0,15	m3	75,97	
1.6	KNR 4-04 1103-0500	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km	m3		88,25
		88,25	m3	88,25	
1.7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z rury PCV SN8 fi 100 o dł. ok. 3,0m – 6szt.	m		18,00
		6*3,0	m	18,00	
1.8	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie rury drenarskiej K2-Dren fi 100 o dł. ok. 5,0m z obsypaniem żwirem – 6szt.	m		30,00
		6*5,0	m	30,00	
1.9	Kalkulacja indywidualna	Obsypanie rury drenarskiej żwirem	m3		2,70
		6*5,0*0,3*0,3	m3	2,70	
1.10	KNR 2-31 0401-0200	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV	m		180,00
		180	m	180,00	
1.11	KNR 2-31 0402-0300	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe	m3		7,20
		180*(0,2*0,2)	m3	7,20	
1.12	KNR 2-31 0407-0300	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		180,00
		180	m	180,00	
1.13	KNR 2-31 0103-0200	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV	m2		506,50
		506,5	m2	506,50	
1.14	KNR 2-31 0104-0300 + KNR 2-31 0104-0200	Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (mieszanka z wytwórni betonu) o Rm=2,5MPa gr. 20cm	m2		202,20
		202,2	m2	202,20	
1.15	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3 bazaltowego lub granitowego 0-31,5mm gr. 15cm	m2		202,20
		202,2	m2	202,20	
1.16	KNR 2-31 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce z miału kamiennego	m2		202,20
		202,2	m2	202,20	
1.17	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3 bazaltowego lub granitowego 0-31,5mm gr. 15cm	m2		304,30
		304,3	m2	304,30	
1.18	KNR 2-31 0511-0100	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce z miału kamiennego	m2		304,30
		304,3	m2	304,30	
1.19	Kalkulacja indywidualna	Wyrównanie ziemi na częściach „zielonych” o powierzchni ok. 380 m2 z ewentualnym dowiezieniem brakującego humusu, rozścielenie geowłókniny i zasypanie warstwą grysu granitowego o frakcji 10-30mm o grubości warstwy ok 5cm	m3		378,00
		378	m3	378,00	