

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ROBÓT

„Wymiana okładziny ścian zewnętrznych z blachy trapezowej na ocieplenie ze styropianu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku przy ul. Tuwima 15-21”

| | Zakres prac |
|----|---|
| 1 | Ustawienie i demontaż rusztowania |
| 2 | Zabezpieczenie stolarki okiennej |
| 4 | Demontaż i utylizacja obudowy z blachy trapezowej w ilości ok 355m ² wraz z obróbkami blacharskimi, rusztem drewnianym i ociepleniem |
| 5 | Zmycie ciśnieniowe ściany po zdemontowanej obudowie |
| 6 | Wykonanie nowych obróbek blacharskich |
| 7 | Wykonanie ocieplenia z płyt styropianowych o gr. 15cm i współczynniku min. $\lambda \leq 0,038 \text{W/m} \cdot \text{K}$ zgodnie z technologią producenta z położeniem masy tynkarskiej akrylowej lub silikatowej barwionej – (kolor do uzgodnienia z Inwestorem analogiczny jak na nieruchomości przy ul. Tuwima 10-14), z dodatkiem biocydów hamujących glony i grzyby |
| 10 | Montaż parapetów stalowych powlekanych z zaślepkami bocznymi w kolorze białym |
| 11 | Zmycie ciśnieniowe, uzupełnienie ubytków tynku i malowanie farbą elewacyjną w kolorze szarym powierzchni cokołu na całej długości budynku pomiędzy docieplanymi fragmentami ścian |

Nieumieszczenie w wykazie robót prac niezbędnych do wykonania całego zakresu robót nie zwalnia wykonawcy od ich wykonania i przewidzenia w cenie ryczałtowej określonej w ofercie.

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji w terenie i sprawdzenia zakresu zadania.