

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Wymiana pokrycia z dachówki ceramicznej			
1.1	KNR-W 2-02 1609-0100	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie, o wysokości do 10 m  (3,0+6,0+3,0+6,0)*10,2	m2 m2	183,60	183,60
1.2	NNRNKB 2-02U 1621-0300	Daszki ochronne wolno stojące pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową o konstrukcji drewnianej (b/podłogi z desek) nad wejściami do budynków (Orgbud) 3,5*2,0	m2 m2	7,00	7,00
1.3	NNRNKB 2-02U 1625-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)  183,6	m2 m2	183,60	183,60
1.4	KNR-W 2-02 1612-0100	Instalacje odgromowe z bednarki ocynkowanej 20x3 mm, na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych, o wysokości do 10 m 183,6	m2 m2	183,60	183,60
1.5	Kalkulacja indywidualna	Praca rusztowania  1	kpl. kpl.	1,00	1,00
1.6	KNR-W 4-01 0545-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  40,5	m m	40,50	40,50
1.7	KNR-W 4-01 0545-0800	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy 0,25*40,5	m2 m2	10,13	10,13
1.8	KNR 4-04 0507-0500	Rozebranie pokrycia dachowego z gąsiorów  8	m m	8,00	8,00
1.9	KNR 4-01 0508-0200	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiołki układanej podwójnie  181,5	m2 m2	181,50	181,50
1.10	KNR-W 4-01 0441-0500	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenia dachu z łat w odstępach ponad 24 cm 181,5	m2 m2	181,50	181,50
1.11	KNR-W 4-01 0109-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 181,5*0,03+1,0	m3 m3	6,44	6,44
1.12	KNR-W 4-01 0109-1200	Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - krotność 5 181,5*0,03+1,0	m3 m3	6,44	6,44
1.13	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko - składowanie gruzu  6,44*1,95	m3 m3	12,56	12,56
1.14	KNR-K 05 0103-0100	Mocowanie 5-cio warstwowej membrany dachowej na krokwiach  181,5	m2 m2	181,50	181,50
1.15	KNR-K 05 0104-0600	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, przy rozstawie krokwi <=100cm  181,5	m2 m2	181,50	181,50
1.16	KNR 2-02 0410-0300	Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej 38 x 50 mm o rozstawie łat 16 cm do 24 cm. (50% nowych łat i 50% z odzysku) 181,5	m2 m2	181,50	181,50
1.17	KNR-W 2-02 0513-0400	Pokrycie dachów w koronkę dachówką ceramiczną karpiołką czerwoną angobowaną 181,5	m2 m2	181,50	181,50
1.18	KNR 4-01 0501-0600	Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych analogicznych do dachówki  8	m m	8,00	8,00
1.19	Kalkulacja indywidualna	Gąsior ceramiczny początkowy  3	m3 m3	3,00	3,00
1.20	KNR-K 05 0106-0300	Montaż ocieplenia nakrokwiowego z wełny mineralnej gr 15cm o wsp przewodzenia ciepła max 0,035 W/mK 181,5	m2 m2	181,50	181,50
1.21	KNR AT-09 0103-02	Folia paroizolacyjna (FWK) mocowana do krokwi  181,5	m2 m2	181,50	181,50
1.22	KNR-W 2-02 1016-0700	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		2,00

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		2	szt.	2,00	
1.23	KNR 19-01 0538-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm - pas nadrynnowy 40,5*0,25	m2 m2	10,13	10,13
1.24	KNR-W 2-02 0522-0200	Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 40,5	m m	40,50	40,50
1.25	KNR-W 2-02 0522-0600	Wylewki przy rynnach z gotowych elementów z blachy tytan-cynkowej 6	szt. szt.	6,00	6,00
1.26	KNR-W 2-02 0522-0500	Narożniki z blachy stalowej ocynkowanej 2	szt. szt.	2,00	2,00
1.27	Kalkulacja indywidualna	Denka do rynny 150mm 12	m3 m3	12,00	12,00
1.28	KNR-K 05 0402-02	Wykonanie połączenia pości ze ścianami - boczne listwy 28	m2 m2	28,00	28,00
2		Pokrycie dachu płaskiego styropapą i ocieplenie komina			
2.1	KNR 2-02 0407-0100	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, podwaliny krótkie, o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> . - belka startowa 40,5*0,1*0,1	m3 m3	0,41	0,41
2.2	KNR 2-02 0609-0200	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropapy gr. 10cm, na wierzchu konstrukcji. 248	m2 m2	248,00	248,00
2.3	KNR-I 0-23 2612-0300	Przymocowanie płyt styropapy za pomocą dybli plastikowych, do stropu (6 szt/m <sup>2</sup> ) 248*6	szt. szt.	1 488,00	1 488,00
2.4	NNRNKB 2-02U 0539-0200	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych, okapów (Orgbud W-wa) 40,5	m m	40,50	40,50
2.5	KNR-W 2-02 0504-0200	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną (papa podkładowa min. 4,0mm, papa nawierzchniowa min. 5,2mm) 248	m2 m2	248,00	248,00
2.6	KNR-W 2-02 0504-0300	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej (min. 5,2mm) 40,5*0,3	m2 m2	12,15	12,15
2.7	KNR-K 04 0101-0100	Oczyszczenie i zmycie podłoża na kominie 4,4	m2 m2	4,40	4,40
2.8	KNR-K 04 0101-0500	Jednokrotne gruntowanie podłoża 4,4	m2 m2	4,40	4,40
2.9	KNR-K 04 0102-0600	Przyklejenie płyt styropianowych gr 5 cm o wsp przewodzenia ciepła max 0,032 W/mK na kominie 4,4	m2 m2	4,40	4,40
2.10	KNR-K 04 0104-0100	Ochrona kątownikiem narożników 4,4	m m	4,40	4,40
2.11	KNR-K 04 0103-0900	Przyklejenie jednej warstwy siatki na kominie 4,4	m2 m2	4,40	4,40
2.12	KNR-K 05 0402-0300	Obróbka kominów taśmą wakaflex 4,4	m m	4,40	4,40
2.13	KNR-K 04 0107-0100	Wykonanie na gotowym podłożu tynków silikatowych z zaprawy Silikatynk o uziarnieniu 1,5mm o fakturze baranek 4,4	m2 m2	4,40	4,40